Y=5270800.000
X=5403335.100

Y=5273794.000
X=5403335.100

Y=5270800.000
X=5403250.000

Y=5273794.000
X=5403250.000

Anschluss Lageplan Süd

Kelterstraße

Herzenklingenweg

Hintere Straße

Nonnengasse

Lagg

Fhfg

Whs

Gar

Btrg

WG

WBF

Scheu

Querschnitt 3
Achse 30 bei 0+057

Querschnitt 2
Achse 20 bei 0+000

Halftung 5074001
6 x vorh. Anschlussleitung überprüfen und gegebenenfalls neu anschließen

HA Gebäude 35
an 5073001
anschließen
Vorab Kontrolle
Tiefe vorh. HA

HA Gebäude 37
an 5073001
anschließen
Vorab Kontrolle
Tiefe vorh. HA

Zulauf DN 800
- ohne Funktion
- verdämmen

Zulauf DN 800 SB
nach ca 4 m abgemauert
- verdämmen

S 503102
entfällt

504600.2
- Deckel nicht vermessen

Gasleitung
Anschluss auf Bestand mit E-Muffe

Anschluss auf Bestand mit E-Muffe

Anschluss verschließen

vorh. Beleuchtung muss aufgrund gepl. Garagen versetzt werden

Schaltschrank Telekom entfällt? versetzen?

2 x DN 200 im Bogen???

Lage skizziert

Lage skizziert

Lage skizziert

Lage skizziert

Wasser-HA Geb 42/1
Vorverlegung für spateren Neubau

HA Kanal gepl.
Vorflut unklar

HA Kanal
Lage unklar

Wasser-HA Geb 35
Neuanschluss über best. Leitung
Machbarkeit ist zu prüfen

Wasser-HA Geb 37
Keine Maßnahmen erforderlich

Wasser-HA Geb. 1
Neuanschluss im Gewölbekeller
über best. Leerrohr

Wasser-HA Geb. 2
Lage best. Anschluss unbekannt
Neuanschluss im Gewölbekeller

Wasser-HA Geb. 4
Neuanschluss in Garage

Wasser-HA Geb 5
Neuanschluss in Garage mit Kopfloch und Bodenankehr

Wasser-HA Geb. 7
Neuanschluss im Spülbohrverfahren Wand anbohren

Wasser-HA Geb 35
Neuanschluss offene Bauweise

Gas-HA Geb 1
DAV und Umschluss auf Bestand

Gas-HA Geb 5
DAV und Neuanschluss

Gas-HA Geb 12
DAV und Umschluss auf Bestand

Wasser-HA Geb 12
Umschluss auf best. Anschluss DA 32
Leerrohr vorhanden

Wasser-HA Geb. 2
Anschlussshahen muss noch geklärt werden

Scheber Gas DN 50

NA2XS2Y 3x1x300 2 x PE-HD 4x20 3 x PVC 160

NA2XS2Y 3x1x300 2 x PE-HD 4x20 3 x PVC 160

Legende

gepl.	vorh.	entfällt	
■	■	■	Straßenablauf 50x50 / 50x30
●	●	●	Muldenrinnenschacht
⊙	⊙	⊙	Kanalschacht SW / MW
⊙	⊙	⊙	Kanalschacht RW
⊙	⊙	⊙	Hydrantenschacht
✿	○	✕	Einzelgehölz

	vorh. Telekommlinie
	vorh. Stromleitung
	gepl. Leerrohre DN/OD 110 PP
	Fahrbahnrand
	Mauer
	Hecke
	Stein
	Lichtmast
	E- Biene
	Grenze (Flurstück)
	Grenze Bebauungsplan
	Baugrenze
	Zaun

vorhanden	entfallend	geplant	
W	W	W	Gasleitung
W	W	W	Wasser - Hausanschluss
			Versorgungs - Wasserleitung
SW	SW	SW	SW/MW Kanal - Hausanschluss
			SW / MW Kanal
RW	RW	RW	RW Kanal - Hausanschluss
			RW Kanal
RW - Kanal		MW / SW - Kanal	

Anschlusskanäle / Grundleitungen sind nur skizzenhaft dargestellt
Unterirdische Leitungen sind nicht unbedingt vollständig und nur soweit bekannt eingezeichnet. Bei Grabarbeiten ist der Ausführende nicht von der Erkundungs- und Sorgfaltspflicht entbunden.

Kanalanschlussleitungen
sind (wenn im Plan nicht anderes angegeben ist) in DN/OD 160 herzustellen!

Samtliche Wasser-Hausanschlussleitungen sind vom Schacht bis zur Hausenführung in Schutzrohren DN/OD 110 PP zu verlegen.

2583-214

Höhen im neuen System (DHHN 92) — Lage im UTM Koordinatensystem

ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHERREN:
Stadtwerke Weinstadt
Schorndorfer Str. 22
71384 Weinstadt

Stadt Weinstadt
Poststraße 17
71384 Weinstadt

ANERKANNT
DIE BAUHERREN:

PROJEKT: Erneuerung der Infrastruktur in der Nonnengasse

PLANUNGSSTAND: ENTWURF 2019

PLANBEZEICHNUNG: Lageplan Leitungsbau Nord

PROJ. NR.: 2583	MASSSTAB: 1:100	PLANGRÖSSE: 135 x 89	
PLAN NR.: 2583-214	GEZEICHNET: LuiCe	GEPRÜFT: Rebmann	
PROGRAMM: ACAD	PFAD / DATEI: Projekte/2583/CAD/200		

Riker + Rebmann

BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG
VERKEHRSANLAGEN
WASSERVERSORGUNG
ABWASSERBESEITIGUNG
ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG
PROJEKTMANAGEMENT

RIKER + REBMANN BERATENDE INGENIEURE, PartG mbB
D-71540 MURRHARDT NÄGELESTRASSE 1
TEL.: 07192/9599-0 FAX: 07192/9599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANN.DE

DATUM: 15.04.2019

GEFERTIGT: Rebmann