



**BU Nr. 209/2020**

**Ertüchtigung RÜ384 und RÜ460 inklusive Verbindungssammler in der Ulrichstraße in Weinstadt-Beutelsbach**  
**- Baubeschluss**  
**- Vergabe von Planungsleistungen**  
**- Vergabeermächtigung**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	
Betriebsausschuss	15.10.2020	öffentlich
Gemeinderat	22.10.2020	öffentlich

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt stimmt dem aktuellen Entwurf von Fassnacht Ingenieure GmbH aus Bad Wurzach zu und erteilt den Baubeschluss
2. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt beauftragt die weitergehenden Planungen nach Leistungsphase LB5-9 und die örtliche Bauleitung nach HOAI, sowohl für den Ingenieurbauwerke als auch Technische Ausrüstung an die Fassnacht Ingenieure GmbH aus Bad Wurzach mit einer Auftragssumme über brutto 123.000,00 Euro
3. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt beauftragt die Betriebsleitung, die Maßnahme auszuschreiben und ermächtigt die Betriebsleitung im Rahmen der Kostenberechnung vom August 2020 (Baukosten brutto 1.587.000,00 Euro) den Auftrag für die Baumaßnahme zu erteilen.

**Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:**

Kein unmittelbarer Bezug zum Kursbuch

**Verfasser:**

28.09.2020, Stadtentwässerung, Markus Baumeister

**Mitzeichnung:**

Fachbereich	Person	Datum
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	05.10.2020
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	01.10.2020

### **Sachverhalt:**

Die vorliegende Entwurfsplanung hat die Ertüchtigung der Ablaufdrosselung an den RÜ 384 (Ulrichstraße / Ecke Marktstraße) und RÜ 460 (Kreisverkehr Poststraße) zum Ziel. Die in Reihe geschalteten Regenüberläufe bilden gemeinsam mit dem RÜ 333 (Schurwaldstraße) die Entlastungspunkte für das Kanalnetz Beutelsbach südlich des verdolten Schweizerbachs.

Herr Weber von Fassnacht Ingenieure GmbH aus Bad Wurzach wird die Planungen im Betriebsausschuss erläutern.

Die Maßnahmen sind bedingt aus der Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Mischwasserbehandlungs- und Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet der Sammelkläranlage Weinstadt/Korb. Mit den Maßnahmen wird erreicht, dass der erforderliche Drosselabfluss erreicht wird. Folgende Maßnahmen sind dafür notwendig.

- Erhöhung der Schwelle im bestehenden Bauwerk RÜ 384 und Vergrößerung der Rohrdimension des Drosselabflusses
- Vergrößerung des Rohrdurchmessers der weiterführenden Kanalhaltung von der Marktstraße bis zum Kreisel Poststraße/Buhlstraße
- Neubau RÜ 460
- Neubau Entlastungsleitung vom RÜ 460 in den Schweizerbach
- Dükerung unter Schweizerbach zum Anschluss an die Sammelleitung Richtung Kläranlage
- Ertüchtigung Sammelleitung durch Erneuerung der Bermen in den 11 Schächten bis zum RÜB XIII Tennisplätze
- Vorstreckung Regenwassersammler aus dem Kreuzungsbereich Kreisverkehr Poststraße für Regenwassersammler aus dem Gebiet Schönfelder Straße

Die Baukosten belaufen sich auf brutto 1.442.000,00 Euro. Inklusive einem 10%-igen Sicherheitszuschlag bis zur tatsächlichen Ausschreibung in 2021 soll die Freigabe zur Auftragserteilung bis zu einer Auftragssumme über 1.587.000,00 Euro erteilt werden. Die Bauzeit wird etwa ein Jahr dauern. Der Baubeginn wird für die Jahresmitte 2021 angestrebt.

Das Büro Fassnacht Ingenieure GmbH aus Bad Wurzach ist bisher bis zur Erstellung der Genehmigungsplanung beauftragt. Die weiteren Leistungsbilder ab der Ausführungsplanung LB5 einschließlich Örtlicher Bauleitung sollen nun an das Ingenieurbüro Fassnacht erteilt werden.

Die Betriebsleitung wird die notwendigen Mittel in den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 aufnehmen und vom Gemeinderat der Stadt Weinstadt mit dem weiteren Verfahren (Ausschreibung und Vergabe) beauftragt.