

## Vereinfachte Kostenübersicht Erweiterung Silcherschule

	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Kurzbeschreibung	EnEV-Standard	EnEV-Standard	EnEV +30%
	Keine Lüftung GS	Dez.Lüftung GS	Lüftung GS
	Keine Lüftung DS	Lüftung DS	Lüftung DS
	Lüftung Küche	Lüftung Küche	Lüftung Küche
	keine Kühlung	keine Kühlung	Kühlung
	keine PV-Anlage	PV-Aufdach-Anlage	PV-Indach-Anlage
Kostengruppen	Variante 1	Variante 2	Variante 3
KG 200	593.444 €	593.444 €	599.394 €
KG 300	5.625.366 €	5.981.027 €	6.408.305 €
KG 400	2.192.068 €	2.626.003 €	2.740.240 €
KG 500	772.834 €	772.834 €	772.834 €
KG 600	499.034 €	499.034 €	508.751 €
KG 700	2.804.886 €	2.968.386 €	3.075.886 €
<b>Baukosten</b>	<b>12.487.632 €</b>	<b>13.440.728 €</b>	<b>14.105.409 €</b>
Ausgaben VGV-Verfahren	218.268 €	218.268 €	218.268 €
<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>12.705.900 €</b>	<b>13.658.996 €</b>	<b>14.323.677 €</b>
Zuschuß PV	0 €	-178.000 €	-178.000 €
Förderung	-1.664.000 €	-1.664.000 €	-1.664.000 €
<b>Baukosten abzgl. Förd.</b>	<b>11.041.900 €</b>	<b>11.816.996 €</b>	<b>12.481.677 €</b>
Zusatzkosten anderer HHST.			
Turnhalle Dachsanierung	0 €	0 €	200.000 €
Turnhalle Erschließung	139.200 €	139.200 €	139.200 €
Kindergarten Erschließung	107.300 €	107.300 €	107.300 €
<b>Summe aller Baukosten abzgl. Förderung</b>	<b>11.288.400 €</b>	<b>12.063.496 €</b>	<b>12.928.177 €</b>

Die dargestellten Kosten enthalten keine Sicherheiten und Preissteigerungen.

erstellt am 01.02.2021, i.A. Tucciarone