

**BU Nr. 064/2021****Sanierung Drosselweg im Stadtteil Strümpfelbach - Straßenarbeiten**

- Baubeschluss
- Vergabe von Planungsleistungen
- Vergabeermächtigung

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	15.04.2021	öffentlich
Gemeinderat	29.04.2021	öffentlich

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt stimmt dem aktuellen Entwurf zur Sanierung des Drosselweg des Büro Riker + Rebmann aus Murrhardt zu und erteilt den Baubeschluss
2. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt beauftragt die weitergehenden Planungen nach Leistungsphase LB 5-9 und die örtliche Bauleitung nach HOAI an das Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt mit einer Auftragssumme über brutto 22.000,00 Euro
3. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt beauftragt die Verwaltung, die Maßnahme Sanierung des Drosselweg auszuschreiben und ermächtigt die Verwaltung im Rahmen der Kostenberechnung vom März 2021 (Baukosten brutto 279.000,00 Euro) die Vergabe für das Gewerk Straßenbauarbeiten zu erteilen.

**Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:**

Kosten:	319.000,00 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	320.000,00 Euro
Haushaltsplan Seite:	437
Produkt:	54.10.0000- Gemeindestraßen
Maßnahme (nur investiver Bereich):	222 - Drosselweg
Produktsachkonto:	78720000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	

**Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:**

Kein unmittelbarer Bezug zum Kursbuch 2030

**Verfasser:**

25.03.2021, Tiefbauamt, Baumeister

**Mitzeichnung:**

Fachbereich	Person	Datum
Oberbürgermeister	Scharmann, Michael, Oberbürgermeister	30.03.2021
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	29.03.2021
Stadtwerke Weinstadt	Meier, Thomas	26.03.2021

### **Sachverhalt:**

Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure, PartG mbH aus Murrhardt wurde sowohl von den Stadtwerken und der Stadtverwaltung Weinstadt für die Planungen zur Sanierung des Drosselweg in Strümpfelbach beauftragt. Die Entwurfsplanung für das gemeinsame Projekt liegt inzwischen vor.

Herr Rebmann vom Büro Riker + Rebmann wird in der Sitzung des Gemeinderates die Planungen vorstellen.

### **Kanalisation:**

Im Drosselweg verläuft derzeit ein Betonkanal mit dem Durchmesser DN250. Der Kanal wurde 2019 bewertet und befindet sich auf dessen Grundlage in einem guten Zustand. Er stellt folglich keinen Sanierungsbedarf dar. Vereinzelt Hausanschlüsse am Übergang zum Hauptkanal werden im Zuge der Maßnahme saniert.

### **Wasserversorgungsleitung:**

Teil der Maßnahme ist auch die Sanierung der Wasserleitung. Die Beratung hierzu erfolgt separat im Betriebsausschuss.

### **Straßenbau:**

Der Drosselweg wird über die gesamte Breite in der Gesamtlänge von ca. 180 Meter saniert. Davon abgesehen ist der Stich zwischen Gebäude 10 und 16. Dieser Stich ist in einem guten Zustand und es sind keine Maßnahmen (evtl. Erweiterung des Gasnetzes – Abfrage der Netze BW erfolgt zurzeit, jedoch ist die Nachfrage voraussichtlich zu gering) der Leitungsträger geplant.

Der Straßenbereich wird neu gegliedert mit einer Straßenbreite von 4,50m, der Gehweg erhält eine einheitliche Breite von 1,50m und wird asphaltiert. Der Ausbau erfolgt analog der Waldstraße mit bordsteinbegleitenden Pflasterreihen.

Die Sanierung erfolgt im Vollausbau. Die Prüfung des Asphaltes kam zum Ergebnis, dass teerhaltiges Material vorliegt.

Die Straßenentwässerungseinrichtungen sowie die Straßenbeleuchtung werden erneuert.

Neben den Stadtwerken wird sich die Netze BW (Strom) mit einer Neutrassierung und Abbau der Dachmasten beteiligen.

Die Baukosten für den Anteil Straßenbau sind mit brutto 279.000 Euro berechnet.

Die Maßnahme soll ab dem Spätsommer 2021 bis zum Frühjahr 2022 umgesetzt werden.