

**BU Nr. 037/2024****Sanierung Waiblinger Straße im Zuge Wasserleitungs- und Fernwärmeleitungsarbeiten
-Baubeschluss
-Vergabeermächtigung**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	07.03.2024	öffentlich

Beschlussvorschlag:

- Der Technische Ausschuss der Stadt Weinstadt erteilt den Baubeschluss zur Sanierung der Restflächen der Waiblinger Straße im Zuge der Wasserleitungs- und Fernwärmeleitungsarbeiten.
- Der Technische Ausschuss der Stadt Weinstadt beauftragt die Verwaltung, die Maßnahme auszuschreiben und ermächtigt die Verwaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Vergabe für das Gewerk Straßenbauarbeiten zu erteilen.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	138.000,00 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	140.000,00 Euro
Haushaltsplan Seite:	437
Produkt:	54.10.0000–Gemeindestraßen
Maßnahme (nur investiver Bereich):	437 – Waiblinger Straße
Produktsachkonto:	78720000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Kein unmittelbarer Bezug zum Kursbuch 2030

Verfasser:

26.02.2024, Tiefbauamt, Baumeister

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum	Ergebnis
Oberbürgermeister	Scharmann, Michael,	28.02.2024	Zustimmung

Dezernat II	Oberbürgermeister		
	Deißler, Thomas,	27.02.2024	Zustimmung
Tiefbauamt	Erster Bürgermeister		
	Baumeister, Markus	26.02.2024	Zustimmung

Sachverhalt:

Die Stadtwerke der Stadt Weinstadt verlegen in der Waiblinger Straße von der Strümpfelbacher Straße bis zur Einmündung Stettener Straße neue Fernwärmeleitungen und darüber hinaus bis zum Gebäude Waiblinger Straße 34 neue Trinkwasserleitungen. Die NetzeBW wechseln die Gasleitung von der Einmündung Schmiedgasse ebenfalls bis zum Gebäude Waiblinger Straße 34 aus. Die Stromleitung muss nur in kleinen Teilen ausgewechselt werden.

Im Betriebsausschuss vom 22.02.2024 wurde der entsprechende Baubeschluss gefasst.

Die Stadtentwässerung dimensioniert aufgrund der hydraulischen Berechnung des Ingenieurbüros Fassnacht eine kurze Haltung mit 10m Länge von DN 400 auf DN 500 auf, erneuert die Montageöffnungen des RÜ200 beim Gebäude Waiblinger Straße 14 und wechselt bei Bedarf defekte Hausanschlussleitungen aus.

Damit die Waiblinger Straße nach den Leitungsverlegearbeiten wieder eine einheitliche Oberfläche erhält, werden die Restflächen in der Waiblinger Straße von der Strümpfelbacher Straße bis zur Einmündung Stettener Straße mit dem kompletten Oberbau erneuert, die Seiteneinläufe der Straßenentwässerung beseitigt und ein instabiler Teil der vorhandenen Sandsteinmauer saniert.

Im direkten Bereich der Strümpfelbacher Straße erfolgt die Abstimmung mit der Erneuerung Einkaufsstraße. Im Bereich der künftigen Erneuerung Einkaufsstraße erfolgt nur die Wiederherstellung der Leitungsgräben.

Im Bereich von der Einmündung Stettener Straße bis zum Gebäude Waiblinger Straße 32 erfolgt die Leitungsverlegung nur auf einer Straßenhälfte. Hier wird der Belag auf einer Straßenhälfte erneuert.