



**BU Nr. 063/2024**

**Ertüchtigung RÜ384 und RÜ460 inklusive Verbindungssammler in der Ulrichstraße in Beutelsbach - 2. Bauabschnitt**  
**- Baubeschluss**  
**- Vergabeermächtigung**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	
Betriebsausschuss	18.04.2024	öffentlich

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Betriebsausschuss der Stadt Weinstadt stimmt dem aktuellen Entwurf für die Ertüchtigung RÜ384 und RÜ460 inklusive Verbindungssammler 2. Bauabschnitt in der Ulrichstraße von dem Büro Fassnacht Ingenieure GmbH aus Bad Wurzach zu und erteilt den Baubeschluss
2. Der Betriebsausschuss der Stadt Weinstadt beauftragt die Betriebsleitung der Stadtentwässerung die Maßnahme auszuschreiben und ermächtigt die Betriebsleitung im Rahmen der Kostenberechnung vom Oktober 2023 (Baukosten brutto 850.000,00 Euro) den Auftrag für die Baumaßnahme zu erteilen.

**Auswirkungen Wirtschaftsplan:**

Die Maßnahme ist im Vermögensplan der Stadtentwässerung auf die Jahre 2024 mit 450.000 Euro und 2025 mit 480.000 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten des 2. Bauabschnittes sind inklusive Nebenkosten auf rund 930.000 Euro berechnet. Der Baubeginn ist nach den Sommerferien vorgesehen und erstreckt sich bis nach 2025.

**Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:**

Kein unmittelbarer Bezug zum Kursbuch 2030

**Verfasser:**

03.04.2024, Stadtentwässerung, Markus Baumeister

**Mitzeichnung:**

Fachbereich	Person	Datum	Ergebnis
Oberbürgermeister	Scharmann, Michael, Oberbürgermeister	11.04.2024	Zustimmung
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	10.04.2024	Zustimmung

### **Sachverhalt:**

Der Betriebsausschuss der Stadt Weinstadt hat in seiner Sitzung am 15.10.2020, BU209/2020 über die Auswechslung der Entwässerungsleitung und die Ertüchtigung der RÜ384 und RÜ460 beraten und den Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme erteilt. Wegen den Arbeiten zum Auftaktplatz für den Bürgerpark und die Vorstreckung für das Baugebiet Deitwiesen wurde die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt.

Der 1. Bauabschnitt umfasst den neuen Düker unter dem Schweizerbach, der Neubau des RÜ460, die neue Bachausleitung und den Mischwasserkanal bis vor Buhlstraße 4. Ebenfalls wurde eine Vorstreckung für die Oberflächenentwässerung Richtung Süden Schönfelderstraße vorgesehen. Der 1. Bauabschnitt ist inzwischen fertiggestellt. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Baukosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf rund 950.000,00 Euro.

Die Maßnahmen sind bedingt aus der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Mischwasserbehandlungs- und Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet der Sammelkläranlage Weinstadt/Korb. Die Maßnahme setzt die Forderungen der Genehmigung des LRA um. Der 2. Bauabschnitt beginnt beim Gebäude Buhlstraße 4 und endet beim RÜ384 im Kreuzungsbereich Eberhardstraße/Marktstraße. Im RÜ384 wird die Schwelle im bestehenden Bauwerk RÜ384 erhöht. Die Rohrleitung wird aus hydraulischen Gründen größer dimensioniert.

Die errechneten Baukosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich auf brutto 777.000,00 Euro. Inklusiv einem 10%-igen Sicherheitszuschlag kann die Freigabe zur Auftragserteilung bis zu einer Auftragssumme über 850.000,00 Euro erteilt werden. Die Bauzeit wird rund 9 Monate sein. Der Baubeginn ist nach den Schulferien im September 2024 angestrebt.

Die notwendigen Geldmittel sind im Wirtschaftsplan 2024 (Teilsomme 450.000,00 Euro) vorgesehen. Die weiteren Ausgaben, die im Jahr 2025 anfallen, werden im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt.